

VÆRD AT VIDE

INDEN MAN KØBER HELÅRSTELT



Ask



Embla

VINDUESPLAST

I et nyt telt vil der altid forekomme rynker eller folder på vinduesplasten lige efter montering. Grunden til dette er miljøkravene som stilles til produktionen. Giv det derfor god tid, så vil vinduesplasten får ro til at strække/rette sig. Det er vigtigt der ikke klemmes/ pilles i disse folder med negle da dette gør at plasten kan revne.

TELTDUG

Ved montering af et nyt helårstelt vil det tage tid før teltdugen strækker sig. Alle nye helårstelte bør stå opstrammet i en periode efter montering, hvor døre og vinduesklapper bør være lukkede så ofte som muligt. Her vil Lynlåsene være meget stramme. Hvor længe de skal være lukket afhænger af temperaturen, ved varmt vejr vil det tage kortere tid. Hvis døren fjernes og vinduesklapperne lukkes op med det samme når teltet er monteret, vil teltdugen ikke få mulighed for at strække sig, og man vil opleve at der vil være vanskeligt at lukke lynlåsen når man sætter døren / lukker vindues klapper ned igen.

SAMMENKOBLING

Sammenkoblingen tapes med en dobbeltsidig tape på både vogn taget og telttaget under monteringen. Dog kan vejret gøre at montøren ikke kan tape og kunden må derfor selv gøre dette når vejret tillader det. Tapen kan løsne sig på grund af meget fugt, regn, varme samt vind, ved bevægelse i vogn og telt og må tapes igen, dette må kunden selv gøre. Sammenkoblingen bør tjekkes jævnligt gennem hele året af kunden, samt renses for vand osv.

Der ydes ikke garanti på tapning af sammenkoblingen til vogn taget. Vores montører kan være behjælpelig med dette dog afregnes dette på timebasis.

SØMMENE

Vi benytter den slidstærke Tenara- tråd i vores helårstelte, da denne er mere slidstærk end bomuldstråd og ikke kræver anden vedligeholdelse end god afvaskning.

Da Tenara-tråden ikke udvider sig når den bliver våd, kan der forekomme vandindtrængning gennem sømmene, da nålen der bruges til denne tråd, er lidt tykkere end selve tråden.

Dette er også gældende for bagvæggen hvis denne bliver monteret uden for vogn siden, da der ikke er noget udhæng over bagvæggen. For at undgå dette, bør man afpasse teltstørrelsen for Ask -modeller

sådan at bagvæggen ikke monteres udenfor vognen. Dette gælder kun Ask modellen. Opleves der vandindtrængning kan dette afhjælpes med at påsmøre et tyndt lag plast lim eller klar silikone på en pensel langs syningen.

PROFILER / SYNINGER

Alle vores telte er håndproduceret og dette gør at der kan komme små udsving i syninger og påsyninger af vores vulster. Er der en vulst der er påsyet med 2 mm skævhed gør dette at profilen ikke kommer til at stå i vatter. Der er ikke mulighed for at vattere profilerne ud, grundet måden teltet bliver produceret på samt ud stramningen af teltet. Montørerne skal følge de gældende regler for ud stramning for at garantien er dækket fra producentens side.

KONDENS

Da dette er et telt, vil der kunne forekomme kondens, som i alle andre forme for telte.

Dette kan god udluftning være med til at mindske, samt der kan monteres Astro Shield i taget for at mindske chancen for kondens på undertaget. Ved opvarmning af teltet med temperaturforskelle på koldt ude og varmt inde.

Ved store kulde varme forskelle kan der i nogle tilfælde komme kondens ned fra sammenkoblingen, samt hvis der er højt grundvand kan dette øge chancen for kondens.

GRÆSKANTEN

Denne bør fastgøres og tilpasses rundt hjørneprofilerne. Dette må udføres af kunden selv. Hvis den tilpasses rundt hjørneprofilerne slipper man for at regnvand som rammer Alu-profilerne løber ned under profilerne og ind i teltet. Derefter kan man bruge tætningsmasse som er beregnet til udendørs brug på ydersiden af hjørnerne og Alu-profiler ned mod gulvet (under græskanten), hvis man ønsker det helt tæt. Dette gøres rundt ved alle fire vægge, og man mindsker risikoen for at regnvandet løber ind under profilerne og ind i helårsteltet. Dog kan der være tilfælde hvor ekstremt vejr kan gøre der løbe vand langs en vulst og ind i profilerne og ud på gulvet.

MONTERING

Vi har dygtige udannet ET montører der kan være behjælpelig med monteringer, bygge gulve, færdiggørelse af græskant, opklodsning af vogn. Tæpper og tilbehør som Lamper, vindueskarmer osv. medbringes men monteres ikke.

Kunden skal stille vogn og opklodse den så regler og afstandskrav overholdes for pågældende campingplads.

OBS: Alle Helårstelte har et grundmål + 40 cm udhæng på sidevægge og front.

Med venlig hilsen os i

EUROTENTS

www.eurotents.dk